




ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLENI

Băleni, Str.Șos.București-Târgoviște ,nr 86,jud.Dâmbovița

www.primariabaleni.ro

E-mail:primaria_baleni@yahoo.com

Tel.Centrală:0245/265.004;0245/265.200; Fax:0245/265.063



APROBAT
PRIMAR
DR.MUȘAT FLOREA



ANUNȚ DE PUBLICITATE
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Primăria Comunei Băleni , în calitate de autoritate contractantă , prin prezenta vă invită să participați la procesul de atribuire a contractului de lucrări pentru **Lucrări de întreținere a unor străzi din comuna Băleni, județul Dâmbovița**

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: **achiziție directă** , în conformitate cu art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice , respectiv, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în care valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică de **270.120 lei fără TVA**, respectiv lucrări , în cazul în care valoarea estimată a achiziției , fără TVA , este mai mică **900.400 lei**.

Finanțarea se va face de la Bugetul Local al comunei Băleni
Valoarea estimată a lucrărilor fiind de **:54.203,74 lei fără TVA**
Cod CPV: 45233142-6 – Lucrări de reparare a drumurilor (Rev.2)

Mod de prezentare a ofertei :

-ofertele vor fi transmise pe adresa de email : primaria_baleni@yahoo.com până la data de **20.02.2023 ora 13** sau la Registratura Primăriei Băleni Șos. București-Târgoviște nr.86, județul Dâmbovița

-perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 zile față de data transmiterii acestora.

-termen de finalizare lucrări 20 zile calendaristice

-atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc să depună oferte, vor posta oferta lor în catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de email: primaria_baleni@yahoo.com

În cazul în care oferta nu a fost postată până la termenul limită, ofertantul trebuie să publice în SEAP în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractantă , sub denumirea **"Lucrări de întreținere a unor străzi din comuna Băleni, județul Dâmbovița**

Documente solicitate :

a. Documente de calificare :

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr.98/2016
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr.98/2016
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016
- Declarație privind evitarea conflictului de interese , conform art.59-60 din Legea

nr.98/2016

- Certificat constatator emis de ONRC la zi

b. Propunere financiară conform listelor de cantități atașate la prezentul anunț publicitar.

Întocmit
Consilier achiziții publice
Vălu Marian



CAIET DE SARCINI

1. Denumirea obiectivului de investiții :

Lucrări de întreținere a unor străzi din comuna Băleni, județul Dâmbovița

1.2. Amplasamentul

Lucrările ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt amplasate în comuna Băleni, județul Dâmbovița.

Comuna Băleni este situată în partea de sud a județului Dâmbovița la o distanță de 20kilometri de municipiul Târgoviște și la 50 kilometri de București. Principalele căi de comunicație de nivel teritorial ce asigură comunicațiile și transportul în cadrul teritoriului administrativ , dar și în afara acestuia cu rețeaua generală de localități a județului și cu capitala :

-DJ 711 Târgoviște -Băleni-Bilciurești (DN 1A)

-DJ 711 C Băleni-Nucet

-DC 41 Băleni-Cornățelu

Sunt propuse pentru întreținere în regim de urgență următoarele străzi :

-drumul de acces către Corpul B al Liceului Tehnologic (lotul școlar) suprafața de intervenit 1500mp

-Șos. Nucetului -la nr. poștale 63, 61, 65, -suprafața de intervenit 400mp

1.3.Ordonator principal de credite /investitor : Comuna Băleni

1.4.Investitor: Comuna Băleni

1.5.Beneficiarul investiției: Comuna Băleni

2. Descrierea lucrărilor de întreținere

Se vor executa pe străzile menționate mai sus următoarele operațiuni :

-scarificarea până la 5 cm cu autogrederul suprafață totală 1900mp

-așternere , nivelare și compactare balast suprafață totală 400mp

-așternere , nivelare și compactare piatră spartă suprafață totală 1900mp grosime 10cm

-transportul materialelor

3.Recepția la terminarea lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor se face pentru întreaga lucrare , conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora , aprobat cu HG nr.273/1994 cu modificările și completările ulterioare

4.Termen de execuție

-20 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor

5.Perioada de garanție a lucrărilor

-90 zile

Întocmit
Consilier achiziții publice
Vălu Marian



Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDEȚUL DÂMBOVIȚA



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.1	001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI JUDETUL DAMBOVITA	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA		0.00	0.00	0.00
TOTAL Constructii+Montaj		0.00	0.00	0.00

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
VĂLU MĂRIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDEȚUL DÂMBOVIȚA



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	0.00	0.00
6.1	4.1	Constructii si instalatii	0.00	0.00
		<i>001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI JUDETUL DAMBOVITA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	0.00	0.00
TVA (19.00%)	0.00	0.00
TOTAL (cu TVA)	0.00	0.00

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZITIIL PUBLICE
VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

**Formular F4****Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA						

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA



Formular F6 Grafic fizic de executie

Perioada desfasurare: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitate	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5
Obiect 1 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI JUDETUL DAMBOVITA					
1.1	001 STRADA LOT SCOLAR	buc	1.000	0.00	
1.2	002 SOS NUCETULUI-PASCANU	buc	1.000	0.00	
001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI JUDETUL DAMBOVITA		buc	1.00	0.00	
TOTAL LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA		buc	1.00	0.00	

ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
VĂLU MARIAN

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDETUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDETUL DAMBOVITA



DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	001 STRADA LOT SCOLAR	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	002 SOS NUCETULUI-PASCANU	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		0.00	0.00	0.00
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI JUDETUL DAMBOVITA		0.00	0.00	0.00

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
JUDETUL DÂMBOVITA
Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
JUDETUL DAMBOVITA



Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	null
0	1	2	3

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDETUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDETUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 001 STRADA LOT SCOLAR



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02B1 - Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 CM adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	1.500	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
2	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	150.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
3	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	217.500	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
376.70	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	0.00
TVA (19.00%)	0.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	0.00

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZITIIL PUBLICE
VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDEȚUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDEȚUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 001 STRADA LOT SCOLAR



Formular C5 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02B1 - Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 CM adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	1.500	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
2	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	150.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
3	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	217.500	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
376.70	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	0.00
TVA (19.00%)	0.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	0.00

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZITIIL PUBLICE
VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDETUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDETUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 001 STRADA LOT SCOLAR



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	33.495	0.00	0.00	Depozit	50.240
2	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	201.135	0.00	0.00	Depozit	301.700
3	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	24.750	0.00	0.00	Depozit	24.750
TOTAL Materiale					0.00	Greutate	376.70

ÎNTOCMIT ,
 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
 VĂLU MĂRIAN

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDETUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDETUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 001 STRADA LOT SCOLAR



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	24100 - Pavator	89.997	0.00	0.00	100.00
	Ore Manopera	90.000	TOTAL	0.00	

**ÎNTOCMIT ,
 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
 VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDETUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDETUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 001 STRADA LOT SCOLAR



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3546 - Autogreder pina la 175cp	7.148	0.00	0.00
2	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	42.570	0.00	0.00
3	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	2.475	0.00	0.00
TOTAL Utilaje				0.00

ÎNTOCMIT ,
 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
 VĂLU MĂRIAN

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDETUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDETUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 001 STRADA LOT SCOLAR



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	217.500	20.000	0.500	0.00	0.00
TOTAL Transport						0.00

ÎNTOCMIT ,
 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
 VĂLU MARIAN

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDEȚUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDEȚUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 002 SOS NUCETULUI-PASCANU



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02B1 - Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 CM adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	0.400	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
2	DA04B01> - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, de aerisire si anticapilara, cu asternere mecanica, balast	mc	40.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
3	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	40.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
4	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	126.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
198.88	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiu

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)						0.00
TVA (19.00%)						0.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						0.00

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZITIIL PUBLICE
VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDEȚUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDEȚUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 002 SOS NUCETULUI-PASCANU



Formular C5 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02B1 - Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 CM adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	0.400	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
2	DA04B01> - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, de aerisire si anticapilara, cu asternere mecanica, balast	mc	40.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
3	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	40.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
4	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	126.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
198.88	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiu

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)						0.00
TVA (19.00%)						0.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						0.00

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZITIIL PUBLICE
VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDETUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDETUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 002 SOS NUCETULUI-PASCANU



Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	52.440	0.00	0.00	Depozit	89.150
2	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	8.932	0.00	0.00	Depozit	13.400
3	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	53.636	0.00	0.00	Depozit	80.450
4	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	15.880	0.00	0.00	Depozit	15.880
TOTAL Materiale					0.00	Greutate	198.88

ÎNTOCMIT ,
 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
 VĂLU MARIAN

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
JUDETUL DÂMBOVITA
Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
JUDETUL DAMBOVITA
Stadiul fizic: 002 SOS NUCETULUI-PASCANU



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	24100 - Pavator	38.799	0.00	0.00	100.00
Ore Manopera		38.800	TOTAL	0.00	

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDETUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDETUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 002 SOS NUCETULUI-PASCANU



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3546 - Autogreder pina la 175cp	3.826	0.00	0.00
2	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	11.352	0.00	0.00
3	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	1.580	0.00	0.00
TOTAL Utilaje				0.00

ÎNTOCMIT ,
 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
 VĂLU MĂRIAN

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDETUL DÂMBOVITA
 Obiectul: 001 LUCRARI DE INTRETINERE A UNOR STRAZI DIN COMUNA BALENI
 JUDETUL DAMBOVITA
 Stadiul fizic: 002 SOS NUCETULUI-PASCANU



Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	126.000	20.000	0.500	0.00	0.00
TOTAL Transport						0.00

ÎNTOCMIT ,
 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
 VĂLU MARIAN

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDEȚUL DÂMBOVIȚA



Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	52.440	0.00	0.00	Depozit	89.150
2	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	42.427	0.00	0.00	Depozit	63.640
3	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	254.771	0.00	0.00	Depozit	382.160
4	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	40.630	0.00	0.00	Depozit	40.630
TOTAL Materiale					0.00	Greutate	575.58

ÎNTOCMIT ,
 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
 VĂLU MĂRIAN

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	24100 - Pavator	128.796	0.00	0.00	100.00
	Ore Manopera	128.800	TOTAL	0.00	

**ÎNTOCMIT ,
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
VĂLU MARIAN**

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDEȚUL DÂMBOVIȚA



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3546 - Autogreder pina la 175cp	10.974	0.00	0.00
2	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	53.922	0.00	0.00
3	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	4.055	0.00	0.00
TOTAL Utilaje				0.00

ÎNTOCMIT ,
 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
 VĂLU MĂRIAN

Beneficiar: COMUNA BĂLENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A UNOR STRĂZI DIN COMUNA BĂLENI,
 JUDEȚUL DÂMBOVIȚA



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888928 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	343.500	20.000	0.500	0.00	0.00
TOTAL Transport						0.00

**ÎNTOCMIT ,
 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
 VĂLU MĂRIAN**